

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011); Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

Porte:

INFORMATIONS GENERALES

**DESIGNATION DU BATIMENT A.1** 

Nature du bâtiment : Maison individuelle Escalier: sans objet Cat. du bâtiment : **Habitation (Maisons individuelles)** Bâtiment: sans objet

Nombre de Locaux : 4

Etage: sans objet

Numéro de Lot: sans objet Référence Cadastrale : AB427

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997

Adresse: 2 impasse du Logis **86430 ADRIERS** 

sans objet Propriété de: HABITAT DE LA VIENNE

> 33 rue du Planty BP27 86180 BUXEROLLES

**DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE A.2** 

**HABITAT DE LA VIENNE** Nom: Adresse:

33 rue du Planty BP27

86180 BUXEROLLES

Qualité: **Bailleur social**  Documents fournis: Néant

Movens mis à

Néant disposition:

A.3 **EXECUTION DE LA MISSION** 

Rapport N°: 117612 HABITAT DE LA VIENNE A

Le repérage a été réalisé le : 26/02/2025

Par: GUEUDIN Matthieu

N° certificat de qualification : CPDI4740

Date d'obtention : 01/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences

sont certifiées par :

Parc Edonia-Bâtiment G

Rue de la Terre Victoria

35760 SAINT-GRÉGOIRE

Date de commande : 18/02/2025

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire :

Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-

Agence ITGA St Grégoire Bât K

**GRÉGOIRE CEDEX** 

1-5970

12/03/2025

Aucun

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance

professionnelle:

Adresse assurance:

**AXA FRANCE IARD** 

313, Terrasses de l'Arche 92727 **NANTERRE CEDEX** 

10592956604 N° de contrat d'assurance

Date de validité : 31/12/2025

# CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

Date d'établissement du rapport : Fait à **Limoges** le **12/03/2025** 

Cabinet : Diag Habitat

Nom du diagnostiqueur : GUEUDIN Matthieu

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 1/19

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

contact@diag-habitat.com




#### C **SOMMAIRE**

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	4
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ( ART R.1334-21)	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	6
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	6
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	8
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	8
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'AN 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	NEXE 9
COMMENTAIRES	9
ELEMENTS D'INFORMATION	9
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	10
ANNEXE 2 – CROQUIS	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	16
ANNEXE 4 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	19

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 2/19









D | CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit																								
4	Cellier n°2	RDC	Plancher	Sol	Dalles de sol																								
-	Séia	RDC	Plancher (2eme couche)	Sol	Dalle de sol																								
э	5 <b>Séjour</b> R		Plancher	Sol	Dalle de sol																								
7	Chambre n°1	DDC	Plancher (2eme couche)	Sol	Dalle de sol																								
,	Chambre II	RDC	KDC	KDC	KDC	KDC	RDC	RDC	KDC	KDC	RDC	KDC	KDC	RDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	RDC	KDC	KDC	RDC	KDC	KDC	Plancher	Sol	Dalle de sol
8	Chambre n°2	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol																								
11	Chambre n°3	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol																								


Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B





#### PROGRAMME DE REPERAGE Ε

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique):

#### Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER				
Flocages				
Calorifugeages				
Faux plafonds				

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-

# Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER			
1. Parois vertic	ales intérieures			
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.			
2. Planchers	s et plafonds			
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.  Dalles de sol			
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.			
4. Eléments	s extérieurs			
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.			



# CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage: 26/02/2025

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

#### Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Aucun

Sens du repérage pour évaluer un local :



# RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

# RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Н



Diagnostics immobiliers depuis 2006

LIST	LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION								
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification					
1	Entrée	RDC	OUI						
2	Cuisine	RDC	OUI						
3	Cellier n°1	RDC	OUI						
4	Cellier n°2	RDC	OUI						
5	Séjour	RDC	OUI						
6	Dégagement	RDC	OUI						
7	Chambre n°1	RDC	OUI						
8	Chambre n°2	RDC	OUI						
9	WC	RDC	OUI						
10	Salle d'eau	RDC	OUI						
11	Chambre n°3	RDC	OUI						
12	Garage	RDC	OUI						
13	Combles	1er étage	OUI						
14	Maison	Extérieur	OUI						

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Porte d'entrée - Dormant et ouvrant intérieurs	Α	Métal - Peinture
			Porte d'entrée - Dormant et ouvrant extérieurs	Α	Métal - Peinture
			Porte n°1 - Dormant intérieur	В	Métal - Peinture
1	Entrée	RDC	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	В	Bois - Peinture
1	Entree	KDC	Porte n°2 - Dormant intérieur	В	Métal - Peinture
			Porte n°2 - Ouvrant intérieur	В	Bois - Peinture
			Porte n°3 - Dormant intérieur	С	Métal - Peinture
			Porte n°3 - Ouvrant intérieur	С	Bois - Peinture
			Porte n°4 - Dormant intérieur	D	Métal - Peinture
			Porte n°4 - Ouvrant intérieur	D	Bois - Peinture
			Porte n°5 - Dormant intérieur	D	Métal - Peinture
			Porte n°5 - Ouvrant intérieur	D	Bois - Peinture
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Porte n°1 - Dormant intérieur	A	Métal - Peinture
			Porte n°1 - Ouvrant intérieur	А	Bois - Peinture
2	Cuisine	RDC	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	В	PVC
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	В	PVC
			Fenêtre - Volets	В	PVC
			Porte n°2 - Dormant intérieur	D	Métal - Peinture
			Porte n°2 - Ouvrant intérieur	D	Bois - Peinture
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
3	Cellier n°1	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
5	Ociliei II I	INDO	Porte - Dormant intérieur	Α	Métal - Peinture
			Porte - Ouvrant intérieur	Α	Bois - Peinture
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
4	Cellier n°2	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Porte - Dormant intérieur	Α	Métal - Peinture

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 6/19

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B



Poitiers 30 Bd Solférino 86000 POITIERS **\** 05 49 11 16 90

Royan

1 Bd Baillet

17200 ROYAN

**4** 05 46 08 36 10



Local / Partie d'immeuble		Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Porte - Ouvrant intérieur	A	Bois - Peinture
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Papier peint
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture  Métal - Peinture
			Porte - Dormant intérieur Porte - Ouvrant intérieur	A A	Bois - Peinture
5	Séjour	RDC	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	С	PVC
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	С	PVC
			Fenêtre - Volets	С	PVC
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D, E, F	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plancher	Sol	Carrelage Middle Dainteins
			Porte n°1 - Dormant intérieur	A	Métal - Peinture
			Porte n°1 - Ouvrant intérieur Porte n°2 - Dormant intérieur	A B	Bois - Peinture  Métal - Peinture
			Porte n°2 - Dormant Interieur Porte n°2 - Ouvrant intérieur	В	Bois - Peinture
	_		Porte n°3 - Dormant intérieur	В	Métal - Peinture
6	Dégagement	RDC	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	В	Bois - Peinture
			Porte n°4 - Dormant intérieur	C	Métal - Peinture
			Porte n°4 - Ouvrant intérieur	C	Bois - Peinture
			Porte n°5 - Dormant intérieur	C	Métal - Peinture
			Porte n°5 - Ouvrant intérieur	С	Bois - Peinture
			Porte n°6 - Dormant intérieur	D	Métal - Peinture
			Porte n°6 - Ouvrant intérieur	D	Bois - Peinture
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Porte - Dormant intérieur	A A	Métal - Peinture Bois - Peinture
			Porte - Ouvrant intérieur Fenêtre - Dormant et ouvrant		Bois - Peinture
7	Chambre n°1	RDC	extérieurs  Fenêtre - Dormant et ouvrant	С	PVC
			intérieurs	С	PVC
			Fenêtre - Volets	С	PVC
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Papier peint
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Porte - Dormant intérieur	A	Métal - Peinture
			Porte - Ouvrant intérieur	A	Bois - Peinture
8	Chambre n°2	RDC	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs Fenêtre - Dormant et ouvrant	С	PVC
			intérieurs	С	PVC
			Fenêtre - Volets	С	PVC
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
9	wc	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
J	110	I NDC	Porte - Dormant intérieur	A	Métal - Peinture
			Porte - Ouvrant intérieur	A	Bois - Peinture
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Toile de verre et peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Toile de verre et peinture
10	Salle d'eau	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
-			Porte - Dormant intérieur	A	Métal - Peinture
			Porte - Ouvrant intérieur	A Touton Tonon	Bois - Peinture
		RDC	Plinthes	Toutes zones A, B, C, D	Carrelage Plâtre - Papier peint

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 7/19

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B



**C** 05 57 59 17 29



Local Etage **Local / Partie** Elément Zone Revêtement d'immeuble Plafond Plâtre - Peinture Plafond Métal - Peinture Porte - Dormant intérieur Porte - Ouvrant intérieur Bois - Peinture Α Fenêtre - Dormant et ouvrant С PVC extérieurs Fenêtre - Dormant et ouvrant С PVC intérieurs С PVC Fenêtre - Volets Plinthes Toutes zones Bois - Peinture A, B, C, D Mur Parpaing Plafond Plafond Bois Plancher Béton Sol 12 Garage **RDC** Porte n°1 - Dormant intérieur Métal - Peinture Α Bois - Peinture Porte n°1 - Ouvrant intérieur Α Porte n°2 - Dormant intérieur D Métal - Peinture Métal - Peinture Porte n°2 - Ouvrant intérieur D

A, B, C, D

Plafond

Toiture

# LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

13

14

Combles

Maison

# LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Mur

Charpente

Couverture

Néant

LA LI	LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.								
N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Zone Matériau / Produit		Critère de décision		
4	Cellier n°2	RDC	Plancher	Sol	Dalles de sol	MG001	Résultat d'analyse		
5	Cálour	RDC	Plancher (2eme couche)	Sol	Dalle de sol	MG003Z PSO	Résultat d'analyse		
Э	Séjour	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol	MG002	Résultat d'analyse		
7	7 01 1 04	Chambre n°1	RDC	Plancher (2eme couche)	Sol	Dalle de sol	MG003Z PSO	Résultat d'analyse	
,	Chambre n 1	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol	MG002Z PSO	Résultat d'analyse		
8	Chambre n°2	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol	MG003	Résultat d'analyse		
9	wc	RDC	Conduit de fluide	С	Conduits - PVC		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
11	Chambre n°3	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol	MG003Z PSO	Résultat d'analyse		
14	Maison	Extérieur	Conduit de fluide	Façades	Conduits - Métal		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 8/19

Parpaing

Bois

Terre-cuite - Tuiles

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B



1er

étage

Extérieu

**Poitiers** 30 Bd Solférino 86000 POITIERS **\** 05 49 11 16 90

37000 TOURS **\** 02 47 44 41 88

Bordeaux 152 rue Mondenard 33000 BORDEAUX **C** 05 57 59 17 29

Nantes 7 rue du 3ème Dragon 44000 NANTES **Q** 02 40 35 74 84

www.groupediaghabitat.com

Limoges 37 rue Barthélemy Thimonnier 87280 LIMOGES **\** 05 19 08 02 45

Royan

1 Bd Baillet

17200 ROYAN

**4** 05 46 08 36 10



RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE							
Présence	A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d'A			résence d'Amiante			
Etat de dégradation des		F, C, FP	BE : Bon état	<b>DL</b> : [	Dégrada	tions locales	ME : Mauvais état
Matériaux		es matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matéria	u(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	1	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation					
	2	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement					
(résultat de la grille d'évaluation)	3	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement					
Recommandations des autres	EP Evaluation périodique						
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau						
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action corrective de second niveau						

#### COMMENTAIRES

Néant

# **ELEMENTS D'INFORMATION**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

9/19



# ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

# PRELEVEMENT: MG001 **Emplacement** Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local HABITAT DE LA VIENNE 117612 HABITAT DE LA VIENNE RDC - Cellier n°2 Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur Dalles de sol 26/02/2025 GUEUDIN Matthieu Localisation Plancher - Sol Résultat amiante absence d'amiante **DESCRIPTION DU PRELEVEMENT:** Objet Taille Support Dalles de sol 0 cm **DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT:** Référence Couche **Description visuelle** Epaisseur (cm) Fr1 Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable 0 **DETAIL DES RESULTATS:** PV analyse Référence Amiante Conclusion amiante Couche

Fibres d'amiante non détectées


Fr1



PV analyse Référence Amiante **Conclusion amiante** Couche

# PRELEVEMENT: MG002

**Emplacement** 



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
HABITAT DE LA VIENNE	117612 HABITAT DE LA VIENNE	RDC - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	26/02/2025	GUEUDIN Matthieu

# Localisation

Plancher - Sol

# Résultat amiante

absence d'amiante

#### **DESCRIPTION DU PRELEVEMENT:**

Objet	Support	Taille
Dalle de sol		0 cm

# **DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT:**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple beige	0
Fr2	Colle polymère jaune	0

# **DETAIL DES RESULTATS:**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées




PV analyse Référence **Conclusion amiante Amiante** Couche PRELEVEMENT: MG003 **Emplacement** Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local HABITAT DE LA VIENNE 117612 HABITAT DE LA VIENNE RDC - Chambre n°2 Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur **GUEUDIN** Matthieu Dalle de sol 26/02/2025 Localisation Plancher - Sol Résultat amiante absence d'amiante **DESCRIPTION DU PRELEVEMENT:** Objet Support **Taille** Dalle de sol 0 cm **DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT:** Référence Couche **Description visuelle** Epaisseur (cm) Fr1 Dalle dure cassante beige **DETAIL DES RESULTATS:** PV analyse Référence Amiante **Conclusion amiante** Couche Fr1 Fibres d'amiante non détectées

**\** 05 57 59 17 29



#### **ANNEXE 2 - CROQUIS**



117612 HABITAT DE LA VIENNE A 13/19





	PLAN	CHE DE RE	PERAG	E USUEL			
N° dossier :	117612	HABITAT DE	LA VIE	NNE		Adresse de l'immeuble :	2 impasse du Logis 86430 ADRIERS
N° planche :	2/3	Version :	0	Type :	Croquis		
Origine du plan	: Cal	oinet de diag	nostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°2
					1er éta	ge	
					Combles		

	PLAN	CHE DE RE	PERAG	E USUEL			
N° dossier :	117612 H	HABITAT DI	E LA VIE	NNE		Adresse de l'immeuble :	2 impasse du Logis
N° planche :	3/3	Version :	0	Type :	Croquis	Adresse de l'illineable .	86430 ADRIERS

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 14/19

SARL au capital de 15 000  $\varepsilon~\mid~$  RCS 493 016 257  $\mid~$  NAF 7120 B





Bâtiment - Niveau : Origine du plan : Cabinet de diagnostics Croquis N°3 Extérieur Toiture maison



# **ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES**

# E.25192702.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K 35760 SAINT-GREGOIRE Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.23.22.52.27 www.itga.fr

Accréditation nº 1-5970 Portée disponible sur www.cofrac.fr



créditation du COFRAC atteste de la co

#### RAPPORT D'ESSAI Nº 1T142502-22283 EN DATE DU 04/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire

Client:

DIAG HABITAT M. Matthieu GUEUDIN 1 BOULEVARD COLONEL BAILLET 17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA: IT1425-4738 Echantillon ITGA: IT142502-22283 Reçu au laboratoire le : 28/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	117612 HABITAT DE LA VIENNE17313054487-111508187	
Dossier client	HABITAT DE LA VIENNE + - 2 impasse du Logis - 86430 - ADRIERS	
Echantillon	MG001 - Dalles de sol - RDC - Cellier n°2 - Sol - Plancher	
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune	

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### **Technique Analytique**

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en mass

# Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 01/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	>***	Analyste : ISD (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 16/19

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B contact@diag-habitat.com





Diagnostics immobiliers depuis 2006

#### E.25192704.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K 35760 SAINT-GREGOIRE Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.23.22.52.27

Accréditation nº 1-5970 Portée disponible sur www.cofrac.fr



#### RAPPORT D'ESSAI Nº IT142502-22284 EN DATE DU 04/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire

Client:

DIAG HABITAT M. Matthieu GUEUDIN 1 BOULEVARD COLONEL BAILLET 17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA: IT1425-4738 Echantillon ITGA: IT142502-22284 Reçu au laboratoire le : 28/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	117612 HABITAT DE LA VIENNE17313054487-111508187	
Dossier client	HABITAT DE LA VIENNE + - 2 impasse du Logis - 86430 - ADRIERS	22
Echantillon	MG002 - Dalle de sol - RDC - Séjour - Sol - Plancher	
Description ITGA	Revêtement sounle heine / Colle nolymère jaune	

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 : Préparation

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
   (A) Traitement mécanique en milleu aqueux
  - (B) Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### **Technique Analytique**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 03/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	) ### )	Analyste : KOB
Colle polymère jaune	META (B) le 01/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	***	Analyste : ISD

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

117612 HABITAT DE LA VIENNE A 17/19



Page 1 / 1



Diagnostics immobiliers depuis 2006

#### E.25192705.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K 35760 SAINT-GREGOIRE Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.23.22.52.27

Accréditation nº 1-5970 Portée disponible sur www.cofrac.fr



#### RAPPORT D'ESSAI Nº IT142502-22285 EN DATE DU 04/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire

Client:

DIAG HABITAT M. Matthieu GUEUDIN 1 BOULEVARD COLONEL BAILLET 17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA: IT1425-4738 Echantillon ITGA: IT142502-22285 Reçu au laboratoire le : 28/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	117612 HABITAT DE LA VIENNE17313054487-111508187	
Dossier client	HABITAT DE LA VIENNE + - 2 impasse du Logis - 86430 - ADRIERS	
Echantillon	MG003 - Dalle de sol - RDC - Chambre n°2 - Sol - Plancher	
Description ITGA	Dalla dura caccanta haina	

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 : Préparation

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
   (A) Traitement mécanique en milleu aqueux
  - (B) Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### **Technique Analytique**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse

#### Récultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 01/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	) ### )	Analyste : ISD	


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1





# ANNEXE 4 - ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES

ZPSO n° Z001 Plancher Dalle de sol Continue : NON								١
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Dimension	Prélèvement
RDC	Séjour	Plancher	Χ	Dalle de sol	S002		0 x 0 x 0	MG002
RDC	Chambre n°1	Plancher		Dalle de sol	S003		0 x 0 x 0	

ZPS	SO n° Z002 Pland	Conti	nue : NOI	N				
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Dimension	Prélèvement
RDC	Séjour	Plancher (2eme couche)		Dalle de sol	S006		0 x 0 x 0	
RDC	Chambre n°1	Plancher (2eme couche)		Dalle de sol	S007		0 x 0 x 0	
RDC	Chambre n°2	Plancher	Χ	Dalle de sol	S004		0 x 0 x 0	MG003
<b>RDC</b>	Chambre n°3	Plancher		Dalle de sol	S005		0 x 0 x 0	