

SARL Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

les belles toitures

MARQUE DE QUALITÉ

COUVERTURE - ZINGUERIE - CHARPENTE

www.les-belles-toitures.com
E-mail : bellestoitures@wanadoo.fr

HABITAT DE LA VIENNE
33 RUE DU PLANTY

B.P. : 27

86180 BUXEROLLES


16020 939

ok payé
23.2.16

50

Facture N°16045

SAULGE le : 15/02/16



N° de TVA intracommunautaire : FR 273 89 481 292 00016 RC-DECENNALE N°AH083268 - Générali 7 Bd Haussmann 75009 PARIS - territorialité : France

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
REF.DEVIS N°15305 DU 13 OCTOBRE 2015				
REF.CHANTIER : 6 RUE JULES FERRY-86500 MONTMORILLON				
PERIODE DES TRAVAUX : FEVRIER 2016				
COUVERTURE TUILES CANAL STOP DE "L'APPENTIS"				
Couverture actuelle en très mauvaise état. Tuiles gelées.				
Travaux avec difficulté d'accès.				
Echafaudage de pied	4,80	ML	48,08	230,78
Démolition de toiture en tuiles mécaniques	23,00	M2	6,38	146,74
Démolition du faitage et de la rive	9,60	ML	8,51	81,70
Depose de gouttière et du tuyau	8,30	ML	5,11	42,41
Démolition du solin et du couloir zinc	4,80	ML	10,64	51,07
Démolition du lattis de couverture tuiles	23,00	M2	3,40	78,20
Panne en sapin traité 8x20		U	205,39	
Pose d'un chevron de rive		U	96,51	
Remplacement de chevrons défectueux (estimation)		ML	6,34	
Descente des gravois avec difficulté de passage	23,00	M2	4,26	97,98
Nettoyage du chantier, chargement et transport d'un camion de gravois à la décharge y compris le traitement	1,00	U		124,49
Voligeage 15 MM pose en jointif à l'égout		M2	25,17	
Fourniture et pose d'un écran de sous- toiture synthétique, micro aéré, HPV (Hautement Perméable à la Vapeur) y compris le contre lattage.	23,00	M2	7,31	168,13
Liteaunnage pour Canal Stop	23,00	M2	8,97	206,31
Couverture tuiles "Canal-Stop" courants et couverts	23,00	M2	51,08	1 174,84
Rives à deux tuiles clouées sur le chevron de rive	4,80	ML	54,68	262,46
Rang d'égout constitue de 1/2 tuiles de couvert clouées	4,80	ML	20,94	100,51



Date 11 MAR 2016
Journal
Période 16/03
Bordereau 11
Pièce 8
Débit 2131101/0362 W1
Crédit

4, impasse les Buttières, 86500 SAULGÉ

10, rue du Carreau, 86000 POITIERS

Tél. 05 49 84 00 56 - Fax 05 49 91 56 62

S.A.R.L. au capital de 150 000 €

C.A. MONTMORILLON 90 04568 8 111

IDENTIFICATION 389 481 292 R.M. 860

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
Faitage tuiles courbes scellés au mortier avec doublage et joints	4,80	ML	74,43	357,26
Coupes biaisées sur tuiles courbes	9,60	ML	13,62	130,75
Peignes PVC posé à l'égout sous les tuiles contre les oiseaux	4,80	ML	6,03	28,94
Zinc n° 12 pour couloir contre mur	4,80	ML	20,18	96,86
Bande zinc porte solin, et solin au mortier batard	4,80	ML	50,42	242,02
Gouttière zinc demi-ronde de 25 compris soudures sur crochets Rouen	4,80	ML	24,23	116,30
Fond de gouttière ajusté soudé de 25	2,00	U	18,62	37,24
Naissance de tuyau de descente ajustée soudée D80	1,00	U	25,43	25,43
Coudes zinc ajustés soudés D80	2,00	U	9,88	19,76
Tuyau zinc de 80 sur colliers et 2 bagues soudées	3,50	ML	23,66	82,81

	Euros
Total H.T.	3 902,99
T.V.A. 10 %	390,30
Total T.T.C.	4 293,29
Net à payer	4 293,29

Pour TVA au taux réduit . Si après vérification des services fiscaux, il en résulte que vous avez indûment bénéficié du taux réduit de TVA, le complément légal vous sera demandé.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

Règlement par:VIREMEI à l'ordre de SARL Pascal Laurier et Cie Echeance : 21/03/2016

Banque : Crédit Agricole de Montmorillon Compte N°19406 00026 90045688111 / 46 **OK**

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (décret 2009-138 du 9 février 2009)

Depuis le 1er Janvier 2012 : indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ ; ce montant sera augmenté si les frais engagés sont supérieurs.

D. T.	
Comptes budgétaires / Montants	
2131201	
Réceptionné, le Le Vérificateur	Bon à payer, le Le Responsable Budgétaire